

阿拉街道部门 2020 年海子社区新旧村 人饮管网改造工程项目

一、项目名称

海子社区新旧村人饮管网改造工程

二、立项依据

昆经开【2019】36号《关于海子社区新村、旧村居民小组人饮管网改造工程可行性研究报告的批复》

三、项目实施单位

单位名称：阿拉街道办事处

组织机构代码：015117674

地址：昆明市官渡区昌宏路36号中金资本大楼

联系电话：0871-67278495

法人代表：黑丽芬

经费来源：财政拨款

单位概况：阿拉街道办事处地处昆明市主城区东部，西与官渡区金马街道办事处、盘龙区青云街道办事处接壤，南与官渡区小板桥街道办事处相邻，东接洛羊街道办事处、方旺林场，北邻滇中新区大板桥街道办事处。辖区土地面积87.44平方公里，属半山区，北高南低，海拔1910米-2240米，其中山地、

丘陵地占总面积的 75%，平坝占总面积的 25%。境内交通四通八达，320 国道、安石、嵩昆、机场高速穿境而过。宝象河、马料河纵贯全境流入滇池。长春山、佛堂山、九莲山、祭虫山等星罗棋布，林地面积 46376 亩，森林覆盖率达 49.12%，林木绿化率 49.89%。辖区下辖普照、石坝、阿拉、高坡、海子、清水、昌宏、昆船、航天、顺通、八公里、长春、云知 13 个社区居委会，29 个居民小组。2019 年末常住人口 77366 人，户籍总人口 56539 人，其中彝族人口 11365 人。辖区彝族（撒梅人）的聚居地普照、石坝、阿拉、高坡、海子社区居委会仍保持着独特的民族风情和传统语言。

四、项目基本概况

海子社区新、旧村居民小组人饮管网改造工程是一个居民社区生活用水水源切换、居民户表改造工程。根据新、旧村及部分大白土居民小组的现状人口和远期服务人口，拟考虑一次建设到位的目标，即服务人口为 1500 人，该项目建设规模为新建配水管网一套（含居民用水计量水表），水源为马料河与海子公路交叉口交叉口东北侧原有 DN600 市政给水管，设计规模 372.6m³/d。

五、项目实施内容

新建配水管网一套（含居民用水计量水表），新装 DN150mm 球墨铸铁管长 1116m，DN100mm 球墨铸铁管长 2166m；新装

DN150mm 钢管长 102m, DN100mm 钢管长 186m; 新装 DN50mm 钢塑复合管长 11568m, DN25mm 钢塑复合管长 11532m; 安装水表 543 块: DN100 水表 16 块、DN20 水表 527 块。

六、资金安排情况

项目总投资 890.68 万元, 其中自筹 27 万元, 财政拨款 863.68 万元。2020 年预算为 175.57 万元。

七、项目实施计划

2019 年 10 月进场施工, 2020 年 5 月完成该项目初验, 6 月进行终验实现通水

八、项目实施成效

本工程属社会公益性基础设施项目, 为市政基础设施建设, 属市政非盈利性工程, 市政工程是城市基础设施的一个主要内容, 其主要功能是改善城市的人居环境, 提高城市的整体竞争力。通过综合治理, 大大改善了相对落后的城市基础设施, 为海子社区新、旧村小组经济社会可持续发展创造了条件, 也促进了物质文明和精神文明建设; 改善区域内居民生活饮用水水质, 提升区域的基础设施配套完善程度。

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标申报表 (生成表)			
(2020 年度)			
项目名称	海子社区新、旧村人饮管网改造工程		
主管部门及代码	乡镇	实施单位	昆明市官渡区人民政府阿拉街道办事处

项目属性	002 延续性项目		项目期	跨年实施项目			
项目负责人	杨昆华		联系电话	67266621			
项目概况	海子社区新、旧村现有常住人口 700 人，478 户，外来人口约 300 人，根据海子社区新、旧村现状和远期服务人口，拟考虑一次建设到位的目标，设定服务人口为 1500 人，安装水表 478 块，把原人饮管网改造成一户一表（含居民用水计量表）						
项目立项依据	昆经开【2019】36 号《昆明经济技术开发区管理委员会关于海子社区新、旧村居民小组人饮管网改造工程可行性研究报告的批复》						
	总投入	中央财政	省级财政	市本级财政	县（市）区级财政	其他	
中期资金来源（元）	8,906,800.00				8,636,800.00	270,000.00	
年度资金来源（元）	1,755,700.00				1,755,700.00		
总体目标	中期目标			年度目标			
	本工程属社会公益性基础设施项目，为市政基础设施建设，属市政非盈利性工程，市政工程是城市基础设施的一个主要内容，其主要功能是改善城市的人居环境，提高城市的整体竞争力。通过综合治理，大大改善了相对落后的城市基础设施，为小石坝村经济社会可持续发展创造了条件，也促进了物质文明和精神文明建设；改善区域内居民生活饮用水水质，提升区域的基础设施配套完善程度。			完成新建供水外管及配水管网工程，水表安装及工程验收实现通水，完成项目终验、工程审计及水表前管网产权移交工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建供水外管及配水管网	26670m	数量指标	新建供水外管及配水管网	26670m
	产出指标	数量指标	水表	528 套	数量指标	水表	528 套
	产出指标	质量指标	设计及质量验收	合格	质量指标	设计及质量验收	合格
	产出指标	时效指标	完成年内目标任务时限	2 年	时效指标	完成年内目标任务时限	1 年
	效益	社会效益	解决海子社	基本解	社会效	解决海子社区新、旧村小组的	基本解决

指标	指标	区新、旧村小组的管网老化和生活用水问题	决	益指标	管网老化和生活用水问题	
效益指标	生态效益指标	海子社区新、旧村小组人居环境	明显提高	生态效益指标	海子社区新、旧村小组人居环境	明显提高
效益指标	可持续影响指标	群众生活质量改善	明显改善	可持续影响指标	群众生活质量改善	明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	基本满意	服务对象满意度指标	村民满意度	基本满意
单位已有的保障项目实施的制度措施	成立了工程建设项目部，由分管领导全盘统筹，由农业综合服务中心负责协调，项目运作严格执行建设工程项目法人制、招投标制、合同管理制、安全责任制及廉政合同制；严格按照国家、省、市、区工程建设管理相关规定，办理齐全所有前置审批手续；探察设计、施工、监理均严格执行公开招标程序；工程合同专门部门管理；工程从开始招标即开始由监察审计部门进行全过程跟踪监审，较好保证项目的规范执行。					
预算绩效说明	根据合同规定及工程完成进度，经财政分局部门审核，给予拨付					
单位负责人：	黑丽芬	填报人：	杨昆华	填报日期：	2019-10-3 1	